

| P.č. | Názov položky | Množstvo | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena spolu bez DPH |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|
| 3. Pavilón | | | | | |
| Elektroinštalačný materiál | | | | | |
| 1. | Kábel CYKY 3x2,5 | 810 | m | | |
| 2. | Kábel CYKY 3x1,5 | 850 | m | | |
| 3. | Kábal CYKY 5x1,5 | 100 | m | | |
| 4. | Internetový kábel | 1400 | m | | |
| 5. | Krabica hlboká | 133 | ks | | |
| 6. | Krabica s vekom a svorkovnicou | 55 | ks | | |
| 7. | Vypínač č. 1 | 44 | ks | | |
| 8. | Vypínač č. 5 | 5 | ks | | |
| 9. | Vypínač č. 6 | 8 | ks | | |
| 10. | Vypínač č. 7 | 1 | ks | | |
| 11. | Dvozásuvky | 53 | ks | | |
| 12. | Internetové zásuvky | 25 | ks | | |
| 13. | Stupačková svorkovnica | 1 | ks | | |
| 14. | Prepojovacia lišta k ističom | 2 | ks | | |
| 15. | Rozvádzač | 2 | ks | | |
| 16. | Istič (1fáz.) 10A | 20 | ks | | |
| 17. | Istič (1fáz.) 25A | 2 | ks | | |
| 18. | Istič (1fáz.) 16A | 5 | ks | | |
| 19. | Hlavný istič (3fáz.) 25A | 1 | ks | | |
| 20. | Istič (3fáz.) 40A | 1 | ks | | |
| 21. | Prúdový chránič s ističom | 14 | ks | | |
| 22. | Prepät'ový chránič (1fáz.) | 6 | ks | | |
| 23. | Zvončekové trafo | 1 | ks | | |
| 24. | Zvonček | 1 | ks | | |
| 25. | Zvončekové tlačidlo | 1 | ks | | |
| 26. | Núdzové svetlo | 1 | ks | | |
| 27. | Vago svorky | 300 | ks | | |
| 28. | Sadra | 20 | kg | | |
| 29. | Sadrová omietka | 10 | vrece | | |
| 30. | Maliarska farba | 4 | kg | | |
| 31. | Riedidlo | 5 | ks | | |
| 32. | Maliarska farba - Primalex | 6 | kg | | |
| 33. | Štuková omietka | 10 | vrece | | |
| 34. | Revízie a výkres | 2 | ks | | |
| 35. | Krycie fólie a pásky | 30 | ks | | |
| Materiál spolu bez DPH | | | | | |
| Práca | | | | | |
| 33. | Drážkovanie do panela | 30 | m | | |
| 34. | Drážkovanie do tehly | 1100 | m | | |
| 35. | Osadenie inštalačných krabíc | 133 | ks | | |
| 36. | Zapojenie inštalačných krabíc | 55 | ks | | |
| 37. | Zapojenie zásuviek | 53 | ks | | |
| 38. | Zapojenie vypínačov | 58 | ks | | |
| 39. | Montáž ističov a ich zapojenie | 29 | ks | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| 40. | Montáž a zapojenie prúdového chrániča | 14 | ks | | |
| 41. | Montáž a zapojenie prepäťových ochrán | 6 | ks | | |
| 42. | Montáž káblov (zás.,sv.) | 1660 | m | | |
| 43. | Demontáž starého rozvádzača | 2 | ks | | |
| 44. | Osadenie nového rozvádzača | 2 | ks | | |
| 47. | Hrubé vyspravovanie drážok | 1130 | m | | |
| 48. | Vyhĺadenie drážok a maľba | 1130 | m | | |
| 49. | Príprava učební na inštaláciu a upratovanie | 30 | hod. | | |
| 50. | Nezmerateľné elektroinštalačné práce | 10 | hod. | | |
| 51. | Vírtanie dier do tehly | 20 | ks | | |
| 52. | Vírtanie dier do betónu | 8 | ks | | |
| 53. | Montáž a inštalácia internetového káblu | 1400 | m | | |
| 54. | Inštalácia núdzového svetla | 1 | ks | | |
| 55. | Odvoz sutiny na skládu | 1 | ks | | |
| Práce spolu bez DPH: | | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| 3. Pavilón materiál bez DPH v € | |
| 3. pavilón práce bez DPH v € | |
| Spolu bez DPH v € | |
| DPH 20% v € | |
| Spolu s DPH v € | |